



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01061250-95	Nº SICONV 540522018	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO	MUNICÍPIO / UF PALESTINA DE GOIÁS - GO
			BDI 1 20,37%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						167.839,01
1.1.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M2	188,10	18,22	BDI 1	21,93	4.125,03
1.1.1.		002							4.125,03
1.2.			TRANSPORTE						55,28
1.2.1.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	7,42	6,19	BDI 1	7,45	55,28
1.3.			CALÇADAS						163.668,70
1.3.1.	GOINFRA/11	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	3.634,53	2,07	BDI 1	2,49	9.049,98
1.3.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	373,46	5,56	BDI 1	6,69	2.498,45
1.3.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	190,90	637,56	BDI 1	767,43	146.502,39
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	001	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) - CONFORME CÓDIGO BASE 221124 DA TABELA DE OBRAS CIVIS - AGETOP - DEZEMBRO/2018	M2	46,92	99,29	BDI 1	119,52	5.607,88
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALESTINA DE GOIÁS - GO

Local

quinta-feira, 18 de março de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: ELISAVAR MARTINS LOURENÇO
CREA/CAU: 10.48287132/D-00
ART/RRT: 1020210057884



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01061250-95	Nº SICOMV 540522018	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO	MUNICÍPIO / UF PALESTINA DE GOIÁS - GO
			BDI 1 20,37%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO									
1.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS						7.036,25
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.036,25
1.1.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	125,00	46,76	BDI 1	56,29	7.036,25
									7.036,25
									7.036,25
									7.036,25

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Repasse; OU - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros.

PALESTINA DE GOIÁS - GO
Local

quinta-feira, 18 de março de 2021

Data

Responsável Técnico:
Nome: ELISMAR MARTINS LOURENÇO
CREA/CAU: 1018287132/D-GO
ART/IRRT: 1020210067884